

Pont de Joucou travaux de rénovation

installation du chantier et repli	1 forfait	12800,00
réalisation d'un batardeau de filtration a l'aval de l'ouvrage, dépose fin des travaux	1f	1200,00
échafaudage de l'ensemble de l'ouvrage recouvert d'une bâche de protection	1 f	25000,00
enlèvement de la végétation	1 forfait	1500,00
reprise de la voûte (coffrage + étaielement)	8,16 m ²	2450,00
reprise en moellon de pierre de la voûte + garde-corps	5,5 m ³	4400,00
fourniture de moellon de pierre		1450,00
nettoyage haute pression de l'ouvrage	1 forfait	800,00
rejointoiement de l'ouvrage mortier a base de chaux	130 m ²	10400,00
réalisation (par carottage) de 8 tirants de consolidation de l'ouvrage	26 ml	11700,00
tête tirant + croix Saint-André	16 unités	4800,00
culée rive gauche remplissage affouillement (béton + blocs de pierre)	1,5 m ³	675,00
mise en décharge des déchets	1 forfait	1200,00
		<u>76875,00€</u>
		H.T.